

OZNACZENIA

- Granice opracowania (działki 174/5, 174/6, 174/7, 174/3)
- Budynek biurowy budynek niski (12m); Pow. zabudowy 1412,00 m²
- Istn. wejścia do obiektu
- Istn. zjazd / wjazd na posesję
- 16,10 Proj. rzędne wysokościowe
- 2% 1,6% spadki podłużne i poprzeczne
- Wpusty
- Latarnia oświetlenia zewnętrznego
- Tereny zielone P= 11,484 m² (w tym do realizacji - 4436,11m²)
- Kostka betonowa 8 cm - dojazdy i miejsca parkingowe P = 1706,4 m² (w tym do realizacji - 771,31m²)
- Kostka betonowa 6cm chodnik P = 478,9 m²
- Kostka betonowa 8cm chodnik P= 1010,8 m²,
- Proj. miejsca postojowe (łącznie 47)
- PG Istn. Plac gospodarczy
- Krawężnik betonowy 15x30 cm L= 370,4 mb
- Obrzeże betonowe 6x20cm L= 486,7 mb
- Opornik betonowy 12x25cm L= 429,2 mb
- Ogrodzenie systemowe panelowe L= 207,3 mb
- Pachołek stalowy składany
- Zakres terenu objęty opracowaniem

Mapa do celów projektowych
skala 1:500
Województwo: pomorskie
Powiat: m.słupsk
Jednostka ewidencyjna: m.Słupsk 226301_1
Obręb: 6 [0006]
Dz. nr 174/5, 174/6, 174/7
Mapa wykonana w marcu 2015 roku przez
Geo Company Patryk Szuran
Mapa aktualna na 12/03/2015
ID PRACY GK.RDGK.6640.89.2015

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych które nie były zgłoszone do inwentaryzacji

Geodezyjny układ współrzędnych płaskich 2000 strefa 6
Wysokościowy układ odniesienia Kronsztadt 86

w zakresie mapy znajdują się prawem chronione przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej: 78, ~~622313110480~~, 622313110480, 622313110680, 622313110630, 622313110640, 622313110620, 622313210080,622313110610, 622313110600, 622313110590

Mapa wykonana bez ustalenia służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych

zakres opracowania

Szkic orientacji



skala 1:5000

GEODETA
Szuran
Patryk Szuran
Uprawnienia 20566

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P. 2263. 2015. 181
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	26. 03. 2015 r.
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. PREZYDENTA Joanna Kuźmińska INSPEKTOR WYDZIAŁU GEODEZJI I KATASTRU

inwestprojekt SŁUPSK
76-200 Słupsk ul. Kaszubska 45
tel.(59) 8413705, faks 8429225
projekty@inwestprojekt.pl
www.inwestprojekt.pl

marzec 2015
SKALA 1:500
1

Zagospodarowanie terenów działek 174/7, 174/6, 174/5 obręb 6 w Słupsku

Adres	Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk Działki 174/6, 174/7, 174/5 obręb 6 w Słupsku
Inwestor	**Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4a, Słupsk**
Stadium	**Projekt budowlany**
Rysunek	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
specjalnosc architektoniczna	Autor arch. Artur Wysocki BK.II F.7342/81/96
	Sprawdził arch. Marek Hanowski BK.II F.7342/82/96
specjalnosc drogowa	Autor mgr inż. Czesław Wysocki AN/8346/4/83
	Sprawdził mgr inż. Marcin Wachnicki ZAP/0040/P000/08